

Présentation

LIEU D'EXÉCUTION
12 refuges sur A43

ANNÉE DE LIVRAISON
SEPTEMBRE 2019

DELAI DE RÉALISATION
14 mois

NATURE DES TRAVAUX
Démolition, Terrassements,
VRD, Maçonnerie, Enrobés

MAITRE D'OUVRAGE
AREA

MAITRE D'ŒUVRE
APRR/AREA DIPP

MONTANT DES TRAVAUX
2 253 828 € HT

Aménagement de 12 refuges sur le site de Chesnes

AUTOROUTE A43

L'aménagement de 12 refuges sur le site de Chesnes inscrit dans le cadre de travaux visant à rendre accessibles les postes d'appel d'urgence aux personnes à mobilité réduite. Les bornes concernées se situent sur l'autoroute A43 dans les départements du Rhône et de l'Isère.

Principales quantités

/ Démolition de maçonneries de toutes natures	190 m3
/ Démolition de GBA, bordures, caniveaux, canalisations et fossés	1 240 ml
/ Démolition de dalle et longrine béton	335 m ²
/ Décapage de terre végétale	14 040 m ²
/ Terrassement en déblais/remblais	10 975 m3
/ Evacuation de matériaux excédentaires ou impropres	7 070 m3
/ Mise en œuvre de terre végétale	8 160 m ²
/ Fourniture et mise en place de géotextile	10 370 m ²
/ Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 et GNT 0/31.5	19 070 m ²
/ Couche d'imprégnation et couche d'accrochage	11 615 m ²
/ Fourniture et mise en œuvre de chaussée BBSG et BBD Drainant	11 630 m ²
/ Fourniture et pose de regard de visite	54 u
/ Rabotage de chaussée	2 545 m ²
/ Canalisations circulaires Ø 400 et 600 en BA et PVC CR8	1 185 ml
/ Drain PVC Ø100 à 200 y compris tranchée	1 000 ml
/ Réalisation de chambre pour PAU	12 ft
/ Création de tranchée pour mise en place de fourreaux 2Ø 46/50	1 030 ml
/ Fossé enherbé	1 075 ml

Particularité des travaux

- / Travaux sous balisage autoroutier
- / Travaux avec contrainte de planning
- / Travaux d'enrobés sur autoroute

