



Présentation

LIEU D'EXÉCUTION
St Didier sur Chalaronne (01)

ANNÉE DE LIVRAISON
Avril 2017

DELAI DE RÉALISATION
2 mois

NATURE DES TRAVAUX
Démolition, enrochement depuis la berge

MAITRE D'OUVRAGE
Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne

MAITRE D'ŒUVRE
Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne

MONTANT DES TRAVAUX
31 958 € HT

Travaux d'enrochement en bordure de la Chalaronne au droit de l'Étang de Vannans

ST DIDIER SUR CHALARONNE (01)

La Chalaronne est très active sur le secteur de St Didier sur Chalaronne. Elle érode la digue de l'étang de Vannans situé à proximité des berges de la Chalaronne, il s'agissait donc de mettre en place un enrochement destiné à renforcer la digue de l'étang côté Chalaronne.

Principales quantités

/ Abattages Ø<40cm, broyage des rémanents et débit en bouts d'1m	30 u
/ Arrachage pieux de l'ancien tunage X35	1 ft
/ Mise en place du batardeau et pompage dans la fosse	1 ft
/ Fourniture et mise en place d'un géotextile synthétique	180 m ²
/ Fourniture de blocs d'enrochement et mise en place de la semelle (1.20x2.00)	95 m ³
/ Fourniture de blocs d'enrochement et mise en place de l'enrochement libre depuis la berge	80 m ³
/ Mise en place d'un épi déflecteur pieux/blocs enrochement (une rangée de blocs maintenue par une double rangée de pieux en mélèze)	1 ft

Matériel spécifique

- / Pelle huile biologique
- / Pince à enrochement

Particularité des travaux

- / Travaux d'enrochement depuis la berge

