



Présentation

LIEU D'EXÉCUTION
ZAC Grand Sud à MACON

ANNÉE DE LIVRAISON
2018

DELAI DE RÉALISATION
6 mois

NATURE DES TRAVAUX
Terrassement

MAITRE D'OUVRAGE
GSE REGIONS

MAITRE D'ŒUVRE
GSE REGIONS

MONTANT DES TRAVAUX
94 862 € HT



Construction d'un bâtiment de stockage, de bureaux et locaux sociaux pour les transports LANDOIS

Zac Grand Sud - MACON

Principales quantités

/ Débroussaillage et nettoyage du terrain	11 000 m ²
/ Décapage de la terre végétale sur 45 cm d'épaisseur et régalage sur site	4 080 m ³
/ Terrassement du bassin de rétention et réglage des talus	350 m ²
/ Terrassement en déblais, transports et mise en œuvre en remblais pour constitution de fonds de forme y compris traitement à la chaux (dosage 1.5%)	1 400 m ³
/ Terrassement à la chaux in situ des arases de terrassement en déblais (épaisseur 35 cm et dosage 1.00%)	2 600 m ²
/ Traitement de surface au liant hydraulique, épaisseur 42 cm sous bâtiments et épaisseur 35 cm sous chaussées dosage 5.50 % compris essais de portance	5 700 m ²

Particularités des travaux

- / Traitement de sol
- / Terrassement déblais / remblais

Matériel spécifique

- / Atelier de traitement (épandeur + malaxeur)
- / Bull 3D

